BEMERKUNG:

Sämtliche eingezeichnete Werkleitungen sind rein informativ. Vor den Ausführungsarbeiten muss der/die Unternehmer alle Werkleitungen bei den jeweiligen Werken selber einholen!

Legende:

bestehend		projektiert	
	Elektrizität		Elektrizität
	Kanalisation		Kanalisation
	Wasser		Wasser
	Gasleitung		
	Swisscom		
	Beleuchtung		

4	Änderung	
3	Änderung	
2	Änderung	
1	Änderung	



Bauherr:	Gemeinde Döttingen	**Bauprojekt**	
Objekt:	Sanierung Chäppelistrasse mit Werkleitungen, 5312 Döttingen	Gezeichnet:	Bur
		Datum:	28.06.25
		Revidiert:	A
			B
			C
			D
Bauteil:	Situation 1.200 - Werkleitungen 1.Etappe		
Plan Nr.:	24T04-05.1	Format:	60/210
		Mst:	1:200

mrose Bauingenieure
mrose Bauingenieure GmbH
Bahnhofstrasse 15, Postfach, CH-5401 Baden
Tel. +41(0)56 221 71 91 | info@mrose.ch
www.mrose.ch

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 250 L= ~150.00 m

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 200 L= ~40.00 m

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 250 L= ~90.00 m

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 200 L= ~40.00 m

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 250 L= ~40.00 m

PP 160 mm L= ~37.00 m ~20‰

PP 160 mm L= ~27.00 m ~20‰

Neue Wasserleitung HDPE ø160/130.8 L$_{total}$= ~690.00 m

Neue Wasserleitung HDPE ø160/130.8 L$_{total}$= ~690.00 m

Neue Wasserleitung HDPE ø160/130.8 L$_{total}$= ~690.00 m

Neue Wasserleitung HDPE ø160/130.8 L$_{total}$= ~690.00 m

Erneuerung EW-Block gemäss Projekt AEW Energie AG - GD0045_251205 Chäppelistrasse

Erneuerung EW-Block gemäss Projekt AEW Energie AG - GD0045_251205 Chäppelistrasse

2. Etappe

1. Etappe

Projektanfang

Chäppelistrasse

Bachtobelstrasse

Bachtobelstrasse

Bachtobelst